

COMUNE DI ALESSANDRIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



Area oggetto
di intervento

IL PROGETTISTA:

PROPONENTE:



esa studio s.r.l.
Galleria Guerci
15121 - ALESSANDRIA



Ethos Engineering s.r.l.
Via San Giacomo della Vittoria n.64
15121 - ALESSANDRIA

TECHBAU S.P.A.
Piazza Giovine Italia, nr 3
20123 - MILANO

TITOLO DELL'OPERA:

AREA PER LOGISTICA SAN MICHELE ***INSEDIAMENTO ARTIGIANALE DEPOSITO E LOGISTICA***

PROGETTO PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

OGGETTO ELABORATO:

ANALISI PREZZI

COMMESSA	FASE	ARG.	PROGR.	REV	NOME FILE	SCALA	DATA
LOG_AL_SM	PEC	OU	036	00	LOG_AL_SM_PEC_OU_036_00		01/2025

ANALISI PREZZI N° 01

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN C.A. PREFABBRICATO TIPO TRAFFICO INCONTROLLATO, SPESSORE MINIMO CM 10, COMPRESO SCAVO, TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE ECCEDENTE, RICOLMATURA, FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI PER L'ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE DEI LAVORI, SOTTOFONDO IN CLS SPESSORE MINIMO CM 10, SIGILLATURA TUBI, ESCLUSO SOLO IL CHIUSINO IN GHISA: DIMENSIONI INTERNE MINIME 60 X 60 X H FINO A 250 CM

Unità di misura: **cadauno**

€ 287,00

N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
1	01.A01.A55.010	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA PER OPERE DI FONDAZIONE, ECC. FINO ALLA PROFONDITA' DI MT. 3 1,00 x 1,00 x 2,80 =	mc	2,80	€ 13,28	€ 37,18	12,9
		sommano	mc	2,80			
2	01.A04.B17.020	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE, ECC. RESISTENZA C12/15 1,00 x 1,00 x 0,10 =	mc	0,10	€ 116,96	€ 11,70	4,1
		sommano	mc	0,10			
3	01.A04.C03.010	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE (ved. quantità art. precedente)	mc	0,10	€ 28,46	€ 2,85	1,0
4	08.P05.B03.025	POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI DIM. INT. 60x60x60 CM, DIAM. FORO 45 CM	cad	1,00	€ 34,02	€ 34,02	11,8
		sommano	cad	1,00			
5	08.P05.B06.025	PROLUNGHE PER POZZETTI DIM. INT. 60x60x60 CM	cad	3,00	€ 32,46	€ 97,38	33,9
		sommano	cad	3,00			
6	01.P01.A10.005	OPERAIO SPECIALIZZATO posa pozzetto	h	1,00	€ 39,28	€ 39,28	13,7
		sommano	h	1,00			
7	01.P01.A30.005	OPERAIO COMUNE posa pozzetto	h	2,00	€ 32,59	€ 65,18	22,7
		sommano	h	2,00			
		LE SPESE GENERALI E L'UTILE D'IMPRESA DI TRASPORTO E MANODOPERA SONO COMPRESI NEI PREZZI					
	Costo di analisi					€ 287,59	100,0
	Arrotondato a					€ 287,00	

ANALISI PREZZI N° 02

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN C.A. PREFABRICATO TIPO TRAFFICO INCONTROLLATO, SPESSORE MINIMO CM 10, COMPRESO SCAVO, TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE ECCEDENTE, RICOLMATURA, FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI PER L'ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE DEI LAVORI, SOTTOFONDO IN CLS SPESSORE MINIMO CM 10, SIGILLATURA TUBI, ESCLUSO SOLO IL CHIUSINO IN GHISA: DIMENSIONI INTERNE MINIME 80 X 80 X FINO A 300 CM

Unità di misura: **cadauno**

€. 609,00

N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
1	01.A01.A55.010	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA PER OPERE DI FONDAZIONE, ECC. FINO ALLA PROFONDITA' DI MT. 3 1,20 x 1,20 x 3,00 =	mc	4,50	€. 13,28	€. 59,76	9,8
		sommano	mc	4,50			
2	01.A04.B17.020	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE, ECC. RESISTENZA C12/15 1,20 x 1,20 x 0,10 =	mc	0,23	€. 116,96	€. 26,90	4,4
		sommano	mc	0,23			
3	01.A04.C03.010	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE (ved. quantità art. precedente)	mc	0,23	€. 28,46	€. 6,55	1,1
4	08.P05.B03.030	POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI DIM. INT. 80x80x80 CM, DIAM. FORO 60 CM	cad	1,00	€. 96,29	€. 96,29	15,8
		sommano	cad	1,00			
5	08.P05.B06.030	PROLUNGHE PER POZZETTI DIM. INT. 80x80x80 CM	cad	2,00	€. 87,05	€. 174,10	28,6
		sommano	cad	2,00			
6	08.P05.B06.040	PROLUNGHE PER POZZETTI DIM. INT. 80x80x50 CM	cad	1,00	€. 69,66	€. 69,66	11,4
		sommano	cad	1,00			
7	01.P01.A10.005	OPERAIO SPECIALIZZATO posa pozzetto	h	2,00	€. 39,28	€ 78,56	12,9
		sommano	h	2,00			
8	01.P01.A30.005	OPERAIO COMUNE posa pozzetto	h	3,00	€. 32,59	€ 97,77	16,0
		sommano	h	3,00			
		LE SPESE GENERALI E L'UTILE D'IMPRESA DI TRASPORTO E MANODOPERA SONO COMPRESI NEI PREZZI					
	Costo di analisi					€. 609,59	100,0
	Arrotondato a					€. 609,00	

ANALISI PREZZI N° 03

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN C.A. PREFABRICATO TIPO TRAFFICO INCONTROLLATO, SPESSORE MINIMO CM 10, COMPRESO SCAVO, TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE ECCEDENTE, RICOLMATURA, FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI PER L'ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE DEI LAVORI, SOTTOFONDO IN CLS SPESSORE MINIMO CM 10, SIGILLATURA TUBI, ESCLUSO SOLO IL CHIUSINO IN GHISA: DIMENSIONI INTERNE MINIME 100 X 100 X H150 CM

Unità di misura: **cadauno**

€. 512,00

N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
1	01.A01.A55.010	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA O A SEZIONE RISTRETTA PER OPERE DI FONDAZIONE, ECC. FINO ALLA PROFONDITA' DI MT. 3 1,50 x 1,50 x 2,00 =	mc	4,50	€. 13,28	€. 59,76	11,7
		sommano	mc	4,50			
2	01.A04.B17.020	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE, ECC. RESISTENZA C12/15 1,50 x 1,50 x 0,10 =	mc	0,23	€. 116,96	€. 26,90	5,3
		sommano	mc	0,23			
3	01.A04.C03.010	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE (ved. quantità art. precedente)	mc	0,23	€. 28,46	€. 6,55	1,3
4	08.P05.B03.035	POZZETTI IN CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI FORI DIM. INT. 100x100x100 CM, DIAM. FORO 80 CM	cad	1,00	€. 151,55	€. 151,55	29,6
		sommano	cad	1,00			
5	08.P05.B06.055	PROLUNGHE PER POZZETTI DIM. INT. 100x100x50 CM	cad	1,00	€. 91,29	€. 91,29	17,8
		sommano	cad	1,00			
6	01.P01.A10.005	OPERAIO SPECIALIZZATO posa pozzetto	h	2,00	€. 39,28	€ 78,56	15,3
		sommano	h	2,00			
7	01.P01.A30.005	OPERAIO COMUNE posa pozzetto	h	3,00	€. 32,59	€ 97,77	19,1
		sommano	h	3,00			
		LE SPESE GENERALI E L'UTILE D'IMPRESA DI TRASPORTO E MANODOPERA SONO COMPRESI NEI PREZZI					
	Costo di analisi					€. 512,38	100,0
	Arrotondato a					€. 512,00	

ANALISI PREZZI N° 04

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO FIBRE OTTICHE IN C.A. PREFABBRICATO TIPO TRAFFICO INCONTROLLATO, SPESSORE MINIMO CM 10, COMPRESO SCAVO, TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE ECCEDENTE, RICOLMATURA, FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI PER L'ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE DEI LAVORI, SOTTOFONDO IN CLS SPESSORE MINIMO CM 10, SIGILLATURA TUBI, ESCLUSO SOLO IL CHIUSINO IN GHISA: DIMENSIONI INTERNE 125 X 80 X H FINO A 150 CM


Unità di misura: **cadauno**

€ 977,00


N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
1		MANO D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
	01.P01.A10.005	Operaio specializzato	ore	0,50	€ 31,05	€ 15,53	1,59
	01.P01.A20.005	Operaio qualificato	ore	0,50	€ 28,77	€ 14,39	1,47
2		MEZZI D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
	01.P24.E10.010	Nolo di Autocarro con cassone q 80 gru, q 11-allungo m 5.50	ore	0,50	€ 72,74	€ 36,37	3,72
3		MATERIALI (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
	Listino Gruppo Avanzi	Fornitura di pozzetto F.O. c.a. dim. 125x80x(h)50 cm	cad	1,00	€ 259,30	€ 259,30	26,54
	Listino Gruppo Avanzi	Fornitura di prolunga pozzetto F.O. c.a. dim. 125x80x(h)40 cm	cad	2,00	€ 172,90	€ 345,80	35,39
	Listino Gruppo Avanzi	Fornitura di soletta copertura pozzetto F.O. c.a. dim. 125x80, foro 60x120 cm	cad	1,00	€ 101,00	€ 101,00	10,34
		Sommano				€ 772,38	
4		SPESE GENERALI	%	15	€ 772,38	€ 115,86	11,86
		Sommano				€ 888,24	
5		UTILE IMPRESA	%	10	€ 888,24	€ 88,82	9,09
	Costo di analisi					€ 977,06	100,00
	Arrotondato a					€ 977,00	

Pozzetti fibre ottiche


PIANTA pozzetto versione 90 e 125




SEZIONI



legende	descrizione
A	COPERCHIO pozzetto F.O.
B	PROLUNGA pozzetto F.O. 8-10
B1	PROLUNGA pozzetto F.O. 10-18
B2	PROLUNGA pozzetto F.O. 18-40
C	POZZETTO F.O.



PIANTA maxipozzetto



SEZIONI

DISPONIBILI
SU ORDINAZIONE

COD	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	DIMENSIONI	QUANTITÀ	PESO	NOTE	PREZZO	Bancali	Kg	Esterno (cm)	Interno (cm)
574	Coperchio per maxipozzetto TE	L170 x P220 x H17			900.000		971.50				
553	Coperchio pozzetto F.O. 125x80	L145 x P100 x H13			190.000	FORO 60X120	101.00				
353	Coperchio pozzetto F.O. 90x70	L109 x P89 x H12			160.000	FORO 60X60	84.20				
573	Maxipozzetto TE	L170 x P220 x H115			2230.000		2271.70				
356	Pozzetto F.O. 125x80	L145 x P100 x H50	A125 x B80		680.000		259.30				
261	Pozzetto F.O. 90x70	L109 x P89 x H36	A90 x B70		320.000		199.60				
502	Prolunga pozzetto F.O. 125x80x10	L145 x P100 x H10	A125 x B80		110.000		82.30				
520	Prolunga pozzetto F.O. 125x80x40	L145 x P100 x H40	A125 x B80		440.000		172.90				
265	Prolunga pozzetto F.O. 90x70x10	L109 x P89 x H10	A90 x B70		80.000		65.60				
267	Prolunga pozzetto F.O. 90x70x20	L109 x P89 x H20	A90 x B70		180.000		84.20				
503	Prolunga pozzetto F.O. 125x80x20	L145 x P100 x H20	A125 x B80		220.000		102.10				
269	Prolunga pozzetto F.O. 90x70x40	L109 x P89 x H40	A90 x B70		320.000		137.10				

ANALISI PREZZI N° 05

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO FIBRE OTTICHE IN C.A. PREFABBRICATO TIPO TRAFFICO INCONTROLLATO, SPESSORE MINIMO CM 10, COMPRESO SCAVO, TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE ECCEDENTE, RICOLMATURA, FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI PER L'ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE DEI LAVORI, SOTTOFONDO IN CLS SPESSORE MINIMO CM 10, SIGILLATURA TUBI, ESCLUSO SOLO IL CHIUSINO IN GHISA: DIMENSIONI INTERNE 90 X 70 X H FINO A 150 CM


Unità di misura: **cadauno**

€. 789,00


N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
1		MANO D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
	01.P01.A10.005	Operaio specializzato	ore	0,50	€ 31,05	€. 15,53	1,97
	01.P01.A20.005	Operaio qualificato	ore	0,50	€ 28,77	€. 14,39	1,82
2		MEZZI D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
	01.P24.E10.010	Nolo di Autocarro con cassone q 80 gru, q 11-allungo m 5.50	ore	0,50	€ 72,74	€. 36,37	4,61
3		MATERIALI (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
	Listino Gruppo Avanzi	Fornitura di pozzetto F.O. c.a. dim. 90x70x(h)36 cm	cad	1,00	€ 199,60	€. 199,60	25,27
	Listino Gruppo Avanzi	Fornitura di prolunga pozzetto F.O. c.a. dim. 90x70x(h)40 cm	cad	2,00	€ 137,10	€. 274,20	34,72
	Listino Gruppo Avanzi	Fornitura di soletta copertura pozzetto F.O. c.a. dim. 90x70, foro 60x60 cm	cad	1,00	€ 84,20	€. 84,20	10,66
		Sommano				€. 624,28	
4		SPESE GENERALI	%	15	€ 624,28	€. 93,64	11,86
		Sommano				€. 717,92	
5		UTILE IMPRESA	%	10	€ 717,92	€. 71,79	9,09
	Costo di analisi					€ 789,71	100,00
	Arrotondato a					€ 789,00	

Pozzetti fibre ottiche


PIANTA pozzetto versione 90 e 125



SEZIONI



legende	descrizione
A	COPERCHIO pozzetto F.O.
B1	PROLUNGA pozzetto F.O. (H10)
B2	PROLUNGA pozzetto F.O. (H20)
C	POZZETTO F.O.



PIANTA maxipozzetto



SEZIONI

DISPONIBILI
SU ORDINAZIONE

COD.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	DIMENSIONI	QUANTITÀ	PESO	NOTE	PREZZO	Bancale	Kg	Esterne (cm)	Interne (cm)
574	Coperchio per maxipozzetto TE	L170 x P220 x H17			900.000		971,50				
553	Coperchio pozzetto F.O. 125x80	L145 x P100 x H13			190.000	FORO 60X120	101,00				
353	Coperchio pozzetto F.O. 90x70	L109 x P89 x H12			160.000	FORO 50X60	84,20				
573	Maxipozzetto TE 2200x1700	L170 x P220 x H115			2230.000		2271,70				
356	Pozzetto F.O. 125x80	L145 x P100 x H50	A125 x B80		660.000		259,30				
261	Pozzetto F.O. 90X70	L109 x P89 x H33	A90 x B70		320.000		136,60				
502	Prolunga pozzetto F.O. 125x80x10	L145 x P100 x H10	A125 x B80		110.000		82,30				
520	Prolunga pozzetto F.O. 125x80x40	L145 x P100 x H40	A125 x B80		440.000		172,90				
285	Prolunga pozzetto F.O. 90x70x10	L109 x P89 x H10	A90 x B70		80.000		85,60				
267	Prolunga pozzetto F.O. 90x70x20	L109 x P89 x H20	A90 x B70		160.000		84,20				
503	Prolunga pozzetto F.O. 125x80x20	L145 x P100 x H20	A125 x B80		220.000		102,10				
269	Prolunga pozzetto F.O. 90x70x40	L109 x P89 x H40	A90 x B70		320.000		137,10				

ANALISI PREZZI N° 06

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN C.A. PREFABBRICATO TIPO TRAFFICO INCONTROLLATO, SPESSORE MINIMO CM 15, COMPRESO SCAVO, TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA DEL MATERIALE ECCEDENTE, RICOLMATURA, FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI PER L'ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE DEI LAVORI, SOTTOFONDO IN CLS SPESSORE MINIMO CM 10, SIGILLATURA TUBI, ESCLUSO SOLO IL CHIUSINO IN GHISA: DIMENSIONI INTERNE 150 X 150 X H FINO A 250 CM

Unità di misura: **cadauno**

€. 1 427,00

N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
1	01.A01.A90.005	SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI FINO ALLA PROFONDITA' DI MT. 3 2,00 x 2,00 x 3,00 =	mc	12,00	€. 22,18	€. 266,16	18,6
		sommano	mc	12,00			
2	01.A04.B17.020	CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE, ECC. RESISTENZA C12/15 2,00 x 2,00 x 0,10 =	mc	0,40	€. 116,96	€. 46,78	3,3
		sommano	mc	0,40			
3	01.A04.C03.010	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE (ved. quantità art. precedente)	mc	0,40	€. 28,46	€. 11,38	0,8
4	01.A04.B20.020	CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, IN ACCORDO ALLA UNI EN 206-1, PER STRUTTURE DI FONDAZIONE, ECC. CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE MINIMA C32/40 1,80 x 1,80 x 0,15 = n°2 x 1,80 x 0,15 x 2,50 = n°2 x 1,50 x 0,15 x 2,50 = 1,80 x 1,80 x 0,20 =	mc	0,49	€. 142,42	€. 422,99	29,6
			mc	1,35			
			mc	1,13			
			mc	0,65			
		sommano	mc	2,97			
5	01.A04.C03.020	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITA CANALETTA IN STRUTTURE ARMATE (ved. quantità art. precedente)	mc	2,97	€. 38,05	€. 113,01	7,9
6	01.A04.F10.005	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO, CLASSE B450C, IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (ved. quantità art. precedente) mc 2,97 x 60 kg/mc =	kg	178,20	€. 1,87	€. 333,23	23,3
		sommano	kg	178,20			
7	01.A04.H15.005	CASSERATURA METALLICA, COMPRESO MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO, PER GETTI DI STRUTTURE PREFABBRICATE IN C.A. n°4 x 1,80 x 2,85 = n°4 x 1,50 x 2,50 =	mq	20,52			
			mq	15,00			

N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
		1,50 x 1,50 =	mq	2,25	€. 6,20	€. 234,17	16,4
		sommano	mq	37,77			
		LE SPESE GENERALI E L'UTILE D'IMPRESA DI TRASPORTO E MANODOPERA SONO COMPRESI NEI PREZZI					
	Costo di analisi					€. 1 427,72	100,0
	Arrotondato a					€. 1 427,00	

ANALISI PREZZI N°07:

Fornitura e posa in opera di regolatore di portata per acque meteoriche, in grado di mantenere costante il deflusso dell'acqua da un bacino di accumulo a livello variabile (portata tarata in fabbrica, scostamento max +5%), modello Techneau Hydro Regul RDL 1010 o equivalente, realizzato in acciaio inox 304L e costituito da un telaio da fissare alla parete in uscita del pozzetto, opportunamente lisciata e verticale, e da una ghigliottina mobile in PEHD trattato anti -UV collegata al galleggiante con un braccio laterale destro, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Portata tarata 2 lit/sec, livello max dell'acqua fino a 1,00 m, diametro del foro 100 mm.

Unità di misura: **cadauno**

€. 5 707,00

N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
1	01.P01.A10.005 01.P01.A20.005	MANO D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
		Operaio specializzato	ore	4,00	€ 31,05	€. 124,20	2,18
		Operaio qualificato	ore	4,00	€ 28,77	€. 115,08	2,02
2	01.P24.E10.010	MEZZI D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
		Nolo di Autocarro con cassone q 80 gru, q 11-allungo m 5.50	ore	1,00	€ 72,74	€. 72,74	1,27
3	Prezzo di mercato	MATERIALI (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
		Regolatore di portata 2 l/s	cad	1,00	€ 4 200,00	€. 4 200,00	73,58
		Sommano				€. 4 512,02	
4		SPESE GENERALI	%	15	€ 4 512,02	€. 676,80	11,86
		Sommano				€. 5 188,82	
5		UTILE IMPRESA	%	10	€ 5 188,82	€. 518,88	9,09
	Costo di analisi					€ 5 707,71	100,00
	Arrotondato a					€ 5 707,00	

ANALISI PREZZI N°08:

Fornitura e posa in opera di regolatore di portata per acque meteoriche, in grado di mantenere costante il deflusso dell'acqua da un bacino di accumulo a livello variabile (portata tarata in fabbrica, scostamento max +5%), modello Techneau Hydro Regul RDL 1510 o equivalente, realizzato in acciaio inox 304L e costituito da un telaio da fissare alla parete in uscita del pozzetto, opportunamente lisciata e verticale, e da una ghigliottina mobile in PEHD trattato anti -UV collegata al galleggiante con un braccio laterale destro, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Portata tarata 19 lit/sec, livello max dell'acqua fino a 1,00 m, diametro del foro 150 mm.

Unità di misura: **cadauno**

€. 6 087,00

N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
1		MANO D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
	01.P01.A10.005	Operaio specializzato	ore	4,00	€ 31,05	€. 124,20	2,04
	01.P01.A20.005	Operaio qualificato	ore	4,00	€ 28,77	€. 115,08	1,89
2		MEZZI D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
	01.P24.E10.010	Nolo di Autocarro con cassone q 80 gru, q 11-allungo m 5.50	ore	1,00	€ 72,74	€. 72,74	1,19
3		MATERIALI (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
	Prezzo di mercato	Regolatore di portata 19 l/s	cad	1,00	€ 4 500,00	€. 4 500,00	73,93
		Sommano				€. 4 812,02	
4		SPESE GENERALI	%	15	€ 4 812,02	€. 721,80	11,86
		Sommano				€. 5 533,82	
5		UTILE IMPRESA	%	10	€ 5 533,82	€. 553,38	9,09
	Costo di analisi					€ 6 087,21	100,00
	Arrotondato a					€ 6 087,00	

ANALISI PREZZI N°09:

Realizzazione di impermeabilizzazione fondo e pareti dei bacini di laminazione mediante fornitura e posa in opera di terreno argilloso, compreso la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm e la relativa compattazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Unità di misura: **metrocu**

€ 17,50

N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
1		MANO D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
	01.P01.A10.005	Operaio specializzato	ore	0,01	€ 31,05	€ 0,31	1,77
	01.P01.A20.005	Operaio qualificato	ore	0,01	€ 28,77	€ 0,29	1,64
2		MEZZI D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
	01.P24.C60.025	Nolo di Autocarro 4 assi, portata 200-250 q.li	ore	0,01	€ 81,68	€ 0,82	4,66
	01.P24.A10.020	Nolo di Escatore a benna rovescia capacità 2 mc	ore	0,01	€ 104,62	€ 1,05	5,97
3		MATERIALI (escluse S.G. 15% e Utile 10%)					
	Prezzo di mercato	Acquisto terreno argilloso	mc	1,00	€ 11,39	€ 11,39	65,00
		Sommano				€ 13,85	
4		SPESE GENERALI	%	15	€ 13,85	€ 2,08	11,86
		Sommano				€ 15,93	
		UTILE IMPRESA	%	10	€ 15,93	€ 1,59	9,09
	Costo di analisi					€ 17,52	100,00
	Arrotondato a					€ 17,50	

ANALISI PREZZI N° 10

Fornitura e posa in opera di morsettiera in classe II da installare nel palo compreso ogni lavorazione ed onere necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: **cadauno**

€. 47,00

N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
1	01.P01.A10.005 Prezzo di mercato	MANO D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%) Operaio specializzato	ora	0,20	€ 31,05	€. 6,21	13,2
2		MEZZI D'OPERA					
3		MATERIALI (escluse S.G. 15% e Utile 10%) Morsettiera classe II	cad	1,00	€. 31,00	€. 31,00	65,9
		Sommano				€. 37,21	
4		SPESE GENERALI	%	15	€ 37,21	€. 5,58	11,9
		Sommano				€. 42,79	
5		UTILE IMPRESA	%	10	€ 42,79	€. 4,28	9,1
	Costo di analisi					€. 47,07	100,0
	Arrotondato a					€. 47,00	

ANALISI PREZZI N° 11

Fornitura e posa in opera di colonnina ricarica auto elettriche, in lamiera d'acciaio verniciato, equipaggiata con 2 prese Tipo 2, 32A, 400V ac 22kW in conformità alla normativa IEC/EN 61439-7, idonea alla ricarica dei veicoli elettrici in «modo 3» in conformità alla normativa IEC/EN 61851-1. Dotata di RFID Card per identificazione e gestione utenti La colonnina è dotata di prese provviste di speciale blocco antiestrazione accidentale della spina e con esclusivo sistema di accesso Antivandalo. Marca Scame, modello 204.CA23B-T2T2M o similari, compreso ogni onere.

Unità di misura: **cadauno**

€. 6 197,00

N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
1	01.P01.A10.005	MANO D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%) Operaio specializzato	ora	8,00	€ 31,05	€. 248,40	4,0
2	01.P24.E10.005	MEZZI D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%) Nolo di autocarro con gru compreso autista, autoc. sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40	ora	2,00	€. 60,51	€. 121,02	2,0
3	Prezzo di mercato	MATERIALI (escluse S.G. 15% e Utile 10%) Colonnina CA 2 prese 32A, 400V - 22 kW	cad	1,00	€. 4 529,69	€. 4 529,69	73,1
		Sommano				€. 4 899,11	
4		SPESE GENERALI	%	15	€ 4 899,11	€. 734,87	11,9
		Sommano				€. 5 633,98	
5		UTILE IMPRESA	%	10	€ 5 633,98	€. 563,40	9,1
	Costo di analisi					€. 6 197,38	100,0
	Arrotondato a					€. 6 197,00	



🏠 > SCAME > 204.CA23B-T2T2M SCAME COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO T2 22kW

< Prodotto precedente

Prodotto successivo >



Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica p...

204.CA23B-T2T2M SCAME COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO T2 22kW

☆☆☆☆☆ 0/5 - 0 Opiniones

Riferimento 204.CA23B-T2T2M

Fabbricante SCAME

Descrizione:

COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO T2 22kW

CA 2 PRESE CON SERRATURA T2 22kW

COLONNA CA 2 PRESE CON SERRATURA

Categorie:

connettori industriali e speciali > Dispositivo di ricarica E-Mobility

Home > SCAME

* Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SCAME

Dettagli



PDF

Recensioni

Prezzo unitario: 4 529,69 €[Sconto aggiuntivo per i clienti registrati. Registrati e i prezzi saranno aggiornati automaticamente.](#)

Calcola prezzo per quantità

*Questo prezzo è per unità e mostra il valore netto (escluse le imposte indirette se applicabile).

Chiedere disponibilità

Se il nostro prezzo non è il migliore, chiedici un preventivo

Richiedi un preventivo

PRODOTTI VISTI

**204.CA23B-T2T2M SCAME...**
COLONNINA CA 2 PRESE
C/BLOCCO T2 22kW

ANALISI PREZZI N° 12

Fornitura e posa in opera di tappo fine linea rete gas in PEAD PE100 SDR11 PN16 DE200 compreso ogni lavorazione ed oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Unità di misura: **cadauno**

€ 320,00

N°	RIF. ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Costo unit.	Costo tot	%
1	01.P01.A10.005 Prezzo di mercato	MANO D'OPERA (escluse S.G. 15% e Utile 10%) Operaio specializzato	ora	0,25	€ 31,05	€ 7,76	2,4
2		MEZZI D'OPERA					
3		MATERIALI (escluse S.G. 15% e Utile 10%) Tappo PEAD PE100 PN16 DE 200	cad	1,00	€ 245,62	€ 245,62	76,6
		Sommano				€ 253,38	
4		SPESE GENERALI	%	15	€ 253,38	€ 38,01	11,9
		Sommano				€ 291,39	
5		UTILE IMPRESA	%	10	€ 291,39	€ 29,14	9,1
	Costo di analisi					€ 320,53	100,0
	Arrotondato a					€ 320,00	



RACCORDERIA ELETTROSALDABILE PER TUBI IN PE

PE 100 SDR 11 - ISO 5 5 (Gas) PN 16 (H₂O - 20°C) - Raccordi PN 20/25 a richiesta.




COLLARE DI PRESA EL													
Da utilizzarsi esclusivamente con raccorderia elettrosaldabile + GF, munita di collare posizionale integrato													
Ø-D1	63-63	75-63	90-63	110-63	125-63	140-63	160-63	180-63	200-63	225-63	250-63	280-63	315/355-63
€/pz	42,13	42,13	48,82	52,99	62,38	92,28	96,16	108,67	116,09	120,56	181,61	202,45	202,45



RIDUZIONE PER ELETTROFUSIONE CON COLLARE POSIZIONATORE INTEGRATO											
Ø-D1	25x20	32x20	32x25	40x20	40x25	40x32	50x32	50x40	63x32	63x40	63x50
€/pz	13,39	13,39	13,39	27,15	27,15	27,15	29,77	29,77	32,60	32,60	32,60



RIDUZIONE PER ELETTROFUSIONE SENZA COLLARE POSIZIONATORE INTEGRATO												
Ø-D1	90-63	110-63	110-90	125-90	160-90	160-110	180-125	200-160	225-160	225-200	250-160	250-200
€/pz	63,87	72,21	100,34	117,59	116,09	129,50	193,53	346,84	425,72	704,10	515,06	515,06



TAPPO PER ELETTROFUSIONE ELGEF PLUS CON COLLARE POSIZIONATORE INTEGRATO															
Ø	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225
€/pz	15,19	16,09	16,95	18,75	24,96	29,77	47,47	58,36	77,27	96,16	117,59	132,48	177,13	245,62	296,24



VALVOLE A TEE CON FRESA									
Per derivazione in carica, da combinare con collare di presa									
Ø	63 x 32					63 x 63			
€/pz	261,98					261,98			



TEE DI PRESA IN CARICA					
Da combinare con collare 53 131 000					
Ø	63 x 20		63 x 25		63 x 32
€/pz	32,60		32,60		32,60



TEE RIDOTTE PER ELETTROFUSIONE SENZA COLLARE POSIZIONATORE INTEGRATO												
Ø	110x90	125x90	160x63	160x90	160x110	200x90	200x110	200x160	225x90	225x110	225x160	250x110
€/pz	120,56	163,73	387,01	387,01	387,01	704,10	704,10	704,10	809,78	809,78	809,78	931,85



COLLARE DI PRESA ELGEF PLUS SISTEMA SATURN COMPLETO DI FASCIA INFERIORE									
(*senza fascia inferiore)									
Ø	110 - 90	110 - 110	125 - 90	125 - 110	140 - 90*	140 - 110*	160 - 90	160 - 110	160 - 125
€/pz	154,81	160,77	187,57	195,00	227,74	236,67	227,74	236,67	245,62
Ø	180 - 90	180 - 110	180 - 125	200 - 90	200 - 110	200 - 125	225 - 90	225 - 110	225 - 125
€/pz	308,13	317,08	327,48	366,19	378,08	388,51	381,09	395,96	410,85
Ø	250 - 90	250 - 110	250 - 125	280 - 90*	280 - 110*	280 - 125*	315 - 355x90*	315 - 355x110*	315 - 355x125*
€/pz	404,88	416,81	433,16	535,88	535,88	535,88	535,88	535,88	535,88
Ø	400 - 90*	400 - 110*	400 - 125*	450 - 90*	450 - 110*	450 - 125*	500 - 630x90*	500 - 630x110*	500 - 630x125*
€/pz	535,88	535,88	535,88	535,88	535,88	535,88	535,88	535,88	535,88